

平成31年度 工事発注見通し一覧表 (平成31年4月1日現在)

(注) この発注見通しは、公表時点での予定であり、変更の可能性があります。

また、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

※契約方法：「一般」＝条件付き一般競争入札

「指名」＝指名競争入札、「随契」＝随意契約

No.	設計課所	工事名	工事場所	工事期間	工事種別	工事概要	契約方法	入札(契約)時期
1	施設管理課	配電設備改修工事	西宮市上大市3-2-53/甲東ポンプ場 西宮市室川町2-32/西宮ポンプ場	約9か月	電気工事	甲東ポンプ場および西宮ポンプ場の配電設備の改修を行う。	一般	第1四半期
2	施設管理課	施設情報管理設備取替工事	大阪市東淀川区大道南2-9-2大道取水場 尼崎市田能5丁目11-1/猪名川浄水場、水質試験所 西宮市上大市3-2-53/甲東ポンプ場 神戸市東灘区西岡本3-20-1/本庁舎	9か月	電気通信工事	施設情報管理設備の取替を行う。	一般	第1四半期
3	施設管理課	電気設備機器等試験工事	大阪市東淀川区大道南2-9-20/大道取水場 大阪市淀川区西中島2-1-27/淀川取水場 尼崎市南塚口町4-5-65/尼崎浄水場 尼崎市田能5丁目11-1/猪名川浄水場 西宮市上大市3-2-53/甲東ポンプ場 西宮市室川町2-32/西宮ポンプ場 神戸市東灘区西岡本3-20-1/本庁舎	9か月	電気工事	保護継電器、変圧器及び安全保護具類の試験を行う。	一般	第1四半期
4	施設管理課	西宮ポンプ場受配電設備取替工事	西宮市室川町2-32/西宮ポンプ場	21か月	電気工事	西宮ポンプ場の受配電設備の取替を行う。	一般	第1四半期
5	工務課	管路点検整備工事	大阪市東淀川区大道南2丁目9番20号 ～ 神戸市灘区篠原北町4丁目14番地先	約12か月	土木一式工事及び水道施設工事	管路全般を対象とした点検、調査、補修および突発的に発生した管路事故時の初動対応	一般	第1四半期
6	送水センター	送水ポンプ回転数制御装置点検整備工事	西宮市上大市3丁目2番53/甲東ポンプ場	約10か月	電気工事	送水用3台(5期甲東送水3～5号)配水用3台(配水A-1、A-2、B-2号)回転数制御装置の点検整備	一般	第1四半期
7	送水センター	受配電設備点検整備工事	西宮市上大市3丁目2番53/甲東ポンプ場	約10か月	電気工事	受電用GIS設備の開放点検及び配水ポンプ用遮断器8台の点検整備	一般	第1四半期
8	浄水管理事務所	導水ポンプ点検整備工事	大阪市東淀川区大道南2-9-30/大道取水場 大阪市淀川区西中島2-1-27/淀川取水場	約10ヶ月	機械器具設置工事	導水ポンプA-2号及びB-2号の点検整備(大道) 導水ポンプ2号の点検整備(淀川)	一般	第1四半期
9	浄水管理事務所	導水ポンプ用逆止弁点検整備工事	大阪市東淀川区大道南2-9-30/大道取水場	約9ヶ月	機械器具設置工事	導水A-3号、A-6号、B-3号用逆止弁の点検整備を行う。	一般	第1四半期
10	浄水管理事務所	導送配水ポンプ用電動機及び空気冷却器点検整備工事	大阪市東淀川区大道南2-9-30/大道取水場 尼崎市田能5-1-1-1/猪名川浄水場 尼崎市南塚口町4-5-65/尼崎浄水場	約10ヵ月	電気工事	導水A-3号及びB-3号用空気冷却器と導水A-2号電動機の点検整備(大道) 送水3号及び配水4号、5号電動機の点検整備(猪名川) 2期送水2号の点検整備(尼崎)	一般	第1四半期
11	浄水管理事務所	導送配水ポンプ用回転数制御装置点検整備工事	大阪市東淀川区大道南2-9-30/大道取水場 大阪市淀川区西中島2-1-27/淀川取水場 尼崎市南塚口町4-5-65/尼崎浄水場	約9ヶ月	電気工事	A-3号(精密)、A-2、5号(普通)の点検整備(大道) 導水1、2号(普通)の点検整備(淀川) 配水4号、1期送水1～4号用回転数制御装置の点検整備(尼崎)	一般	第1四半期
12	浄水管理事務所	配電設備点検整備工事	大阪市東淀川区大道南2-9-30/大道取水場 尼崎市田能5-1-1-1/猪名川浄水場 尼崎市南塚口町4-5-65/尼崎浄水場	約9ヶ月	電気工事	配電用遮断器9台の点検整備(大道) 配電用遮断器1台の点検整備(猪名川) 配電用遮断器32台の点検整備(尼崎)	一般	第1四半期
13	浄水管理事務所	起重機点検工事	尼崎市田能5-1-1-1/猪名川浄水場 尼崎市南塚口町4-5-65/尼崎浄水場	約9ヶ月	機械器具設置工事	猪・尼「労働安全衛生法第41条及び安全規則第40条」により年次検査を行う。性能検査2年毎1台	一般	第1四半期
14	浄水管理事務所	沈澱池スラッジ掻き寄せ機並びにフロキュレータ点検整備工事	尼崎市田能5-1-1-1/猪名川浄水場	約9ヶ月	機械器具設置工事	猪名川Ⅰ系1、2、3、4号池、Ⅲ系2号池 合計5池分(掻き寄せ機) 猪名川Ⅰ系5号池3、4軸目・7号池1、2軸目Ⅱ系12号池1、2軸 13号池1、2、3、4軸 合計10軸分(フロキュレータ)	一般	第1四半期
15	浄水管理事務所	攪拌機点検整備工事	尼崎市田能5-1-1-1/猪名川浄水場	約6ヶ月	機械器具設置工事	猪名川Ⅱ系混和池6号、Ⅲ系再凝集1、2号 合計3台分	一般	第1四半期
16	浄水管理事務所	集泥ポンプ修理工事	尼崎市田能5-1-1-1/猪名川浄水場	約10ヶ月	機械器具設置工事	猪名川Ⅲ系1号	一般	第1四半期

No.	設計課所	工事名	工事場所	工事期間	工事種別	工事概要	契約方法	入札(契約)時期
17	浄水管理事務所	脱水機設備点検整備工事	尼崎市田能5-11-1/猪名川浄水場 尼崎市南塚口町4-5-65/尼崎浄水場	約10ヶ月	機械器具設置工事	猪名川1~8号機、尼崎3号機	一般	第1四半期
18	浄水管理事務所	脱水機設備点検整備工事その2	尼崎市南塚口町4-5-65/尼崎浄水場	約8ヶ月	機械器具設置工事	尼崎 脱水機1,2号機、乾燥機設備	一般	第1四半期
19	浄水管理事務所	排水処理設備用補機ポンプ点検整備工事	尼崎市田能5-11-1/猪名川浄水場 尼崎市南塚口町4-5-65/尼崎浄水場	約6ヶ月	機械器具設置工事	猪名川 6号 尼崎 脱水用圧力水、ろ布洗浄ポンプ3号	一般	第1四半期
20	浄水管理事務所	濃縮槽引き抜きポンプ点検整備工事	尼崎市田能5-11-1/猪名川浄水場	約5ヶ月	機械器具設置工事	猪名川 8号	一般	第1四半期
21	浄水管理事務所	回収ポンプ及び処理水移送ポンプ点検整備工事	尼崎市南塚口町4-5-65/尼崎浄水場	約10ヶ月	機械器具設置工事	尼崎 回収ポンプ1号の点検整備(取替) 尼崎 浮上分離用処理水移送ポンプ2号の点検整備工事(取替)	一般	第1四半期
22	浄水管理事務所	中間ポンプ点検整備工事	尼崎市田能5-11-1/猪名川浄水場	約8ヶ月	機械器具設置工事	猪名川 III系3号(ポンプ、減速機)、2,4号(油圧ポンプ)	一般	第1四半期
23	浄水管理事務所	中間ポンプ吐出弁及び逆止弁点検整備工事	尼崎市田能5-11-1/猪名川浄水場	約8ヶ月	機械器具設置工事	猪名川 II系1,2号、III系2号(吐出弁は駆動部のみ)	一般	第1四半期
24	浄水管理事務所	オゾン接触槽流入管点検工事	尼崎市南塚口町4-5-65/尼崎浄水場	約6ヶ月	機械器具設置工事	尼崎 1~4号槽	一般	第1四半期
25	浄水管理事務所	オゾン接触槽排水ポンプ整備工事	尼崎市南塚口町4-5-65/尼崎浄水場	約6ヶ月	機械器具設置工事	尼崎 接触槽地下排水ポンプ	一般	第1四半期
26	浄水管理事務所	オゾン設備保守業務委託並びにオゾン設備点検整備工事	尼崎市田能5-11-1/猪名川浄水場 尼崎市南塚口町4-5-65/尼崎浄水場	約12ヶ月	電気工事	猪名川及び尼崎に設置しているオゾン設備の年間保守業務並びに点検業務	一般	第1四半期
27	浄水管理事務所	活性炭吸着槽下部整流装置整備工事	尼崎市田能5-11-1/猪名川浄水場	約12ヶ月	機械器具設置工事	猪名川 II系活性炭吸着槽(4,9,15号槽)3槽分の下部整流装置の整備	一般	第1四半期
28	浄水管理事務所	活性炭排水ポンプ点検整備工事	尼崎市田能5-11-1/猪名川浄水場	約3ヶ月	機械器具設置工事	猪名川 I系2号(電動機含む)	一般	第1四半期
29	浄水管理事務所	活性炭吸着槽点検扉点検整備工事	尼崎市田能5-11-1/猪名川浄水場	約6ヶ月	機械器具設置工事	猪名川 III系 活性炭吸着槽A1~5号槽用(10台)	一般	第1四半期
30	浄水管理事務所	活性炭送出ポンプ点検整備工事	尼崎市田能5-11-1/猪名川浄水場	約3ヶ月	機械器具設置工事	猪名川 I系2号、III系1号(電動機含む)	一般	第1四半期
31	浄水管理事務所	ろ過池揚水ポンプ点検整備工事	尼崎市南塚口町4-5-65/尼崎浄水場	約5ヶ月	機械器具設置工事	尼崎 ろ過池揚水ポンプ2号	一般	第1四半期
32	浄水管理事務所	監視制御及び情報処理設備保守業務委託	尼崎市田能5-11-1/猪名川浄水場 尼崎市南塚口町4-5-65/尼崎浄水場	約12ヶ月	電気工事	猪名川及び尼崎に設置している監視制御装置及び情報処理装置の年間保守業務	一般	第1四半期
33	浄水管理事務所	浄水処理用電動機点検整備工事	尼崎市田能5-11-1/猪名川浄水場	約4ヶ月	電気工事	猪名川 ろ過池表洗・揚水ポンプ1号	一般	第1四半期
34	浄水管理事務所	制御盤整備工事	尼崎市田能5-11-1/猪名川浄水場	約10ヶ月	電気工事	猪名川 排水処理棟のシーケンサ(7,8号用)の取替え	一般	第1四半期
35	浄水管理事務所	III系回収ポンプ盤修理工事	尼崎市田能5-11-1/猪名川浄水場	約10ヶ月	電気工事	猪名川 III系排水池回収ポンプ 現場操作盤内機器修理	一般	第1四半期
36	浄水管理事務所	揚水ポンプ用回転数制御装置整備工事	尼崎市南塚口町4-5-65/尼崎浄水場	約10ヶ月	電気工事	尼崎 揚水ポンプ1号、2号用インバータユニットの取替 盤更新から収納へ	一般	第1四半期
37	浄水管理事務所	排水ポンプ制御盤整備工事	尼崎市田能5-11-1/猪名川浄水場	約3ヶ月	電気工事	猪名川 本館シャッター東側	一般	第1四半期

No.	設計課所	工事名	工事場所	工事期間	工事種別	工事概要	契約方法	入札(契約)時期
38	浄水管理事務所	Ⅲ系ろ過池スラブ補修工事	尼崎市田能5-11-1 / 猪名川浄水場	約5ヶ月	土木一式工事	猪名川 Ⅲ系ろ過池CD列上部床面補修	一般	第1四半期
39	浄水管理事務所	構内漏水補修工事	尼崎市田能5-11-1 / 猪名川浄水場	約6か月	土木一式工事	構内配管の漏水補修を行う。	一般	第1四半期
40	浄水管理事務所	給排気装置点検整備工事	尼崎市田能5-11-1 / 猪名川浄水場	約6ヶ月	機械器具設置工事	猪名川 I系ろ過池管廊排気装置23台、Ⅲ系送水ポンプ室3台	一般	第1四半期
41	浄水管理事務所	送配水ポンプ用電動機二次回路点検整備工事	尼崎市田能5-11-1 / 猪名川浄水場	約12ヶ月	電気工事	猪名川 電動機二次側エアブロー及びフィルタ清掃 11台	一般	第1四半期
42	浄水管理事務所	送水ポンプ点検整備工事	尼崎市田能5-11-1 / 猪名川浄水場	約8ヶ月	機械器具設置工事	猪名川Ⅲ系12号ポンプの点検整備	一般	第1四半期
43	浄水管理事務所	送水ポンプ用吐出弁点検整備工事	尼崎市田能5-11-1 / 猪名川浄水場	約10ヶ月	機械器具設置工事	猪名川 送水4,5,6号(送水1号)	一般	第1四半期
44	浄水管理事務所	送配水ポンプ用回転数制御装置点検整備工事 その2	尼崎市田能5-11-1 / 猪名川浄水場	約7ヶ月	電気工事	猪名川 送水9~12号、配水5・6号の点検整備	一般	第1四半期
45	浄水管理事務所	配電設備点検整備工事その2	尼崎市田能5-11-1 / 猪名川浄水場 尼崎市南塚口町4-5-65 / 尼崎浄水場	約9ヶ月	電気工事	配電用遮断器 49台の点検整備(猪名川) 配電用遮断器 42台の点検整備(尼崎) (日立製)	一般	第1四半期
46	浄水管理事務所	無停電電源装置点検整備工事	尼崎市田能5-11-1 / 猪名川浄水場 尼崎市南塚口町4-5-65 / 尼崎浄水場	約8ヶ月	電気工事	猪名川 (IⅡ中間P)、尼崎(ろ過池、オゾン)	一般	第1四半期
47	浄水管理事務所	特高監視盤整備工事	尼崎市南塚口町4-5-65 / 尼崎浄水場	約6ヶ月	電気工事	尼崎 系統連系用保護継電器4台及び特高監視盤内の整備	一般	第1四半期
48	浄水管理事務所	淀川取水場 導水ポンプ5号・6号取替工事	大阪市淀川区西中島2-1-27 / 淀川取水場	(12ヶ月) H31, H32債務負担	機械器具設置工事・電気工事	淀川取水場に設置された導水ポンプ5号,6号ポンプ2台の取替(淀川)	一般	第1四半期
49	浄水管理事務所	猪名川浄水場 活性炭吸着槽SS排除ブロワ取替工事	尼崎市田能5-11-1 / 猪名川浄水場	約10ヵ月	機械器具設置工事	猪名川 Ⅲ系活性炭SS排除ブロワ1,2号	一般	第1四半期
50	浄水管理事務所	猪名川浄水場 濃縮槽掻き寄せ機取替工事	尼崎市田能5-11-1 / 猪名川浄水場	約10ヵ月	機械器具設置工事	濃縮槽6号槽掻き寄せ機及び駆動部の取替を行う。	一般	第1四半期
51	浄水管理事務所	猪名川浄水場及び尼崎浄水場 場内水位計取替工事	尼崎市田能5-11-1 / 猪名川浄水場 尼崎市南塚口町4-5-65 / 尼崎浄水場	約9ヵ月	電気工事	猪名川浄水場Ⅱ系着水、Ⅰ系沈澱池流出渠、Ⅱ系沈澱池流出渠、大倉池計4台及び尼崎浄水場着水、A系沈澱池流出渠、ろ過池洗浄水槽、浄水池、浮上分離槽、スラッジ貯留槽計10台の水位計の取替を行う。	一般	第1四半期
52	施設管理課	水質試験所改修工事	尼崎市田能5丁目11-1 / 水質試験所	約16ヶ月	建築工事	試験室の改修を行う。	一般	第2四半期
53	施設管理課	本庁舎エレベータ設置工事	神戸市東灘区西岡本3-20-1 / 本庁舎	約8ヶ月	建築工事	本庁舎にエレベータを設置を行う。	一般	第2四半期
54	施設管理課	外壁補修工事(猪名川浄水場Ⅲ系施設)	尼崎市田能5丁目11-1 / 猪名川浄水場	約6ヶ月	建築工事、防水工事	中間ポンプ室、再凝集混和池、送水ポンプ室の外壁補修を行う。	一般	第2四半期
55	工務課	管路更新事業(1期東部武庫線)	尼崎市南武庫之荘6丁目地先~武庫町4丁目地先	約9か月	土木一式工事	布設替 管径300mm 延長81m(開削・管挿入)	一般	第2四半期
56	送水センター	西宮ポンプ場送水1号ポンプ取替工事(合併入札)	西宮市室川町2番32号 / 西宮ポンプ場	約21か月	機械器具設置工事	西宮ポンプ場送水1号ポンプ設備の取替	一般	第2四半期
57	送水センター	西宮ポンプ場配水3号ポンプ取替工事(合併入札)	西宮市室川町2番32号 / 西宮ポンプ場	約21か月	機械器具設置工事	西宮ポンプ場配水3号ポンプ設備の取替	一般	第2四半期
58	送水センター	甲東ポンプ場送配水用真空ポンプ取替工事	西宮市上田市3丁目2番53 / 甲東ポンプ場	約9か月	機械器具設置工事	甲東ポンプ場送配水ポンプ用真空ポンプ設備の取替	一般	第2四半期
59	送水センター	甲東ポンプ場分析計取替工事	西宮市上田市3丁目2番53 / 甲東ポンプ場 神戸市東灘区本山町北畑613 / 本山配水池 他2カ所	約9か月	電気工事	残留塩素計4台(甲東4台) pH計、導電率計各4台(本山1台、芦屋1台、越木岩2台)の取替	一般	第2四半期

No.	設計課所	工事名	工事場所	工事期間	工事種別	工事概要	契約方法	入札(契約)時期
60	送水センター	次亜塩素酸ナトリウム注入設備点検整備工事	西宮市上大字3丁目2番53/甲東ポンプ場	約6か月	機械器具設置工事 又は電気工事	甲東3期・5期次亜注入設備(コントロール弁)の点検整備	一般	第2四半期
61	送水センター	送水ポンプ点検整備工事	西宮市上大字3丁目2番53/甲東ポンプ場	約8か月	機械器具設置工事	送水ポンプ4台(2期甲東送水1~4号)の点検整備	一般	第2四半期
62	送水センター	送水ポンプ逆止弁点検整備工事	西宮市上大字3丁目2番53/甲東ポンプ場	約9か月	機械器具設置工事	送水ポンプ用逆止弁5台(3期甲東送水3台、5期甲東送水2台)の点検整備	一般	第2四半期
63	送水センター	送配水電動機並びに空気冷却器点検整備工事	西宮市上大字3丁目2番53/甲東ポンプ場 芦屋市朝日ヶ丘町592番地/奥谷ポンプ室	約8か月	電気工事	送配水電動機4台の点検整備、奥谷送水ポンプ電動機2台の絶縁診断並びに送水電動機用空気冷却器4台の点検整備	一般	第2四半期
64	送水センター	起重機点検工事	西宮市上大字3丁目2番53/甲東ポンプ場	約7か月	機械器具設置工事	「労働安全衛生法第41条及び第45条、クレーン等安全規則第40条」により、性能検査及び年次点検	一般	第2四半期
65	送水センター	直流電源装置点検整備工事	西宮市上大字3丁目2番53/甲東ポンプ場	約7か月	電気工事	直流電源装置(整流器、蓄電池)1式の点検整備	一般	第2四半期
66	送水センター	起動制御盤点検整備工事	西宮市上大字3丁目2番53/甲東ポンプ場	約6か月	電気工事	甲東2期送水1号用起動制御盤及び3期送水用真空ポンプ盤の点検整備	一般	第2四半期
67	送水センター	甲山計装盤整備工事	西宮市甲山町35/甲山調整池	約7か月	電気工事	甲山調整池計装盤の整備(記録計の整備)	一般	第2四半期
68	浄水管理事務所	沈砂池手摺修理工事	大阪市東淀川区大道南2-9-30/大道取水場	約4ヶ月	土木一式工事 鋼構造物工事 建築一式工事	沈砂池A-5、6号の手摺の修理を行う。	一般	第2四半期
69	浄水管理事務所	除塵機用水位差計修理工事	大阪市東淀川区大道南2-9-30/大道取水場	約5ヶ月	電気工事	除塵機A-1、2号及びB-2号用水位差計の修理を行う。	一般	第2四半期
70	浄水管理事務所	照明設備修理工事	大阪市東淀川区大道南2-9-30/大道取水場	約6ヶ月	電気工事	旧管理棟屋上の水銀灯器具の修理を行う	一般	第2四半期
71	浄水管理事務所	機械潤滑油入替工事	尼崎市田能5-11-1/猪名川浄水場 尼崎市南塚口町4-5-65/尼崎浄水場	約5ヶ月	機械器具設置工事	(猪名川・尼崎) 混和池緩速攪拌機、再凝集、沈殿池スラッジ掻き寄せ機及びフロキュレータ、濃縮槽攪拌機の油入替を行う	一般	第2四半期
72	浄水管理事務所	淀川取水場 配電設備取替工事	大阪市淀川区西中島2-1-27/淀川取水場	H31(0割) H32債務負担	電気工事	淀川 配電盤及び所内変圧器の取替	一般	第2四半期
73	浄水管理事務所	猪名川浄水場 分析計取替工事	尼崎市田能5-11-1/猪名川浄水場	約6ヵ月	電気工事	I系及びIII系の溶存オゾン濃度計各1台の取替を行う。	一般	第2四半期
74	工務課	管路更新事業(1期東部久々知分岐)	尼崎浄水場~尼崎市名神町地先	約9か月	土木一式工事	布設替 管径700mm 延長102m(開削・管挿入)	一般	第3四半期
75	工務課	西宮ポンプ場改修工事その2	西宮市室川町2番32号 / 西宮ポンプ場	約17か月	土木一式工事	耐震改修 配水池(4200㎡)・ポンプ井	一般	第3四半期
76	工務課	西宮ポンプ場改修工事その2に伴う鋼管工事	西宮市室川町2番32号 / 西宮ポンプ場	約17か月	水道施設工事	布設替 管径1100mm 延長88m(開削)	一般	第3四半期
77	施設管理課	ブロック塀補修工事	吹田市川岸町5番地先/川岸管理坑	3ヶ月	建築工事及び土木工事	建築基準法に適合するように控え壁を増設する。	一般	第3四半期
78	施設管理課	計装設備用無停電電源装置点検整備工事	西宮市甲山町35/甲山調整池	約5か月	電気工事	計装設備用無停電電源装置の点検整備を行う。	一般	第3四半期
79	施設管理課	無停電電源装置取替工事	西宮市甲山町35/芦部谷接合井	6か月	電気工事	芦部谷接合井に設置している無停電電源装置の取替を行う。	一般	第3四半期

※ 特命随契案件に関して、競争入札の可能性等内容についてご相談のある方は、契約係までご連絡ください。